

Vergabeinformationen für Mitteldeutschland(3)

Thüringen

1275-24-B-Ö-21

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Hochschule Nordhausen,

Weinberghof 4,

99734 Nordhausen

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Hochschule Nordhausen, Teilsanierung Fassade Gebäude 18 Bibliothek

Fassadenarbeiten:

37 Stck Betonwerkstein-Stützen liefern und einbauen

102 Stck Fensterbänke liefern und einbauen

180 Stck Kleinfläche Außenwandputz an Faschen

145 Stck Kleinfläche Außenwandputz um Fensterbank

802 m2 Siliconharz-Fassadenfarbe, Erneuerungsbeschichtung

368 m Siliconharz-Fassadenfarbe auf Leibungen

Bayern

622

Stadt Rieneck

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

97794 Rieneck

Art und Umfang der Leistung:

Kurzbeschreibung

Spenglerarbeiten Generalsanierung Wohnimmobilie

ausf. Beschreibung

Sanierung und Modernisierung des bestehenden Wohngebäudes Schulgasse 1/Hauptstraße 2 in Rieneck mit zwei Wohneinheiten im Sanierungsgebiet "Altstadt Rieneck".

- ca. 30 m Dachrinnen

- ca. 30m Fallrohre

- div. Anschlussbleche und Fensterbleche

622(2)

Stadt Rieneck

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

97794 Rieneck

Art und Umfang der Leistung:

Kurzbeschreibung

Elektro Generalsanierung Wohnimmobilie

ausf. Beschreibung

Sanierung und Modernisierung des bestehenden Wohngebäudes Schulgasse 1/Hauptstraße 2 in Rieneck mit zwei Wohneinheiten im Sanierungsgebiet "Altstadt Rieneck".

- Sämtliche Elektroinstallationen

622(3)

Stadt Rieneck

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

97794 Rieneck

Art und Umfang der Leistung:

Kurzbeschreibung

Dachdeckerarbeiten Generalsanierung Wohnimmobilie

ausf. Beschreibung

Sanierung und Modernisierung des bestehenden Wohngebäudes Schulgasse 1/Hauptstraße 2 in Rieneck mit zwei Wohneinheiten im Sanierungsgebiet "Altstadt Rieneck".

- ca. 220 m² Doppelmuldenfalzziegel

622(4)

Stadt Rieneck

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

97794 Rieneck

Art und Umfang der Leistung:

Kurzbeschreibung

HLS - Heizung, Lüftung, Sanitär Generalsanierung Wohnimmobilie

ausf. Beschreibung

Sanierung und Modernisierung des bestehenden Wohngebäudes Schulgasse 1/Hauptstraße 2 in Rieneck mit zwei Wohneinheiten im Sanierungsgebiet "Altstadt Rieneck".

- Heizungsinstallation

- Lüftungsinstallation

- Sanitärinstallation

622(5)

Stadt Rieneck

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

97794 Rieneck

Art und Umfang der Leistung:

Kurzbeschreibung

Gerüstbauarbeiten Generalsanierung Wohnimmobilie

ausf. Beschreibung

Sanierung und Modernisierung des bestehenden Wohngebäudes Schulgasse 1/Hauptstraße 2 in Rieneck mit zwei Wohneinheiten im Sanierungsgebiet "Altstadt Rieneck".

- ca. 360m² Fassadengerüst und Treppenaufgang

4137-330

Magistrat der Stadt Rodgau

Dienstleistung

Ort der Leistung: **63110 Rodgau**

Art und Umfang der Leistung:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2025 - Planungsleistungen,

Ingenieurleistung für den Ausbau von ca. 10 Bushaltestellen (eine Haltestelle entspricht jeweils einem Bussteig) im Stadtgebiet Rodgau. Diese umfassen die **HOAI-Leistungsphasen 1-9** sowie die örtliche Bauüberwachung. Es handelt sich um ein Projekt, bei dem eine Förderung durch das Land Hessen nach dem Mobilitätsfördergesetz (MobiFÖG) und dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) beantragt werden soll. Die Förderrichtlinien des Landes Hessen sind einzuhalten. Es ist beabsichtigt, zuerst die Leistungsphasen 1-4 zu beauftragen, die übrigen Leistungsphasen können erst nach Eingang des Förderbescheides des Landes Hessen beauftragt werden. Die Einreichung des Förderantrages ist bis zum 31.05.2025 vorgesehen.

AiB22-STG-012

Stadt Bayreuth Stadtgartenamt

Meyernberger Straße 54

95447 - Bayreuth

Telefon-Nummer +49 921/738011

Telefax-Nummer +49 921/738080

E-Mail-Adresse stadtgartenamt@stadt.bayreuth.de

Auftragsgegenstand (Art und Umfang der Leistung)

Bayreuths lebendiger Süden, TP 2, Wiederherstellung v. Teichen u. Feuchtl., Landschaftsbauarbeiten

Im Studentenwald in Bayreuth sollen drei historische Teichanlagen durch Instandsetzung der Dämme, Ablassvorrichtungen und Überleitungen wieder aktiviert werden. Im Rahmen der Maßnahme sind ca. 150 lfm. Forststraße um durchschnittlich 70 cm höher zu legen. Die künftigen Teichflächen werden im Vorfeld der Maßnahme gerodet und sind baufrei.

Überschlägige Mengen:

3 Stck. Teichmönche liefern und einbauen

120 m Betonrohre als Überleitungen verlegen

300 m³ Frostschutz liefern und einbauen

200 h Baggerarbeiten zur Teichgestaltung

Zeitraum und Ort der Ausführung

Februar bis April 2025

Bayreuth

Hessen

15-163

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

Fraport AG

Hugo Eckener Ring

60547 Frankfurt am Main

Art und Umfang der Leistung:

Elektroarbeiten

BMAoverIP D-001386

Im Rahmen der Ausschreibung werden die bestehenden Übertragungseinrichtungen der Feuerhauptmeldezentrale auf das neue System (NetCom Sicherheitstechnik GmbH) migriert. Dies erfolgt mit Standard-Festverbindungs ÜE's und IP-ÜE's.

Zusätzlich muss hier die Verkabelung angepasst und erweitert werden. Hierfür sind Kommunikationskabel in bestehenden Kabeltrassen, Verlegesystemen und Verteilern zu verlegen und Leitungswege im Fraport Netz neu- bzw. umzuschalten.

Umfang der Leistung (alles ca.-Angaben):

Übertragungseinrichtungen:

Demontage:

- 1.300 Stck. Übertragungseinrichtungen

Montage:

- 630 Stck. Standard-Festverbindungs ÜE's

- 330 Stck. IP-ÜE's inkl. Umschrank

- Beschriftung und Dokumentation

Kommunikationsnetz:

Demontage:

- 1.300 Stck. Übertragungseinrichtungen

- 2.000 Stck. Rangierungen

Montage:

- 1.300m Cu-Innenkabel 2-10DA

- 23.000m Innenkabel S/FTP, AWG 23

- 6.000m Brandmelde-Kabel E30 2-4DA

- 1.300m Cu-Außenkabel 2-10DA

- 2.600 Stck. Rangierungen 2adrig

- 2.600m Lehrrohr M20 (verschiedene Materialien)

- 400m Kabelrinne inkl. Montagematerialien

- 700m Leitungsführungskanal 15x15mm

- 500m Brandschutzkanal 100mm

- Beschriftung, Messung, Dokumentation

8-44037

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

L3219, Niedenstein - Abzweig K86 bis Abzweig K88

Art und Umfang der Leistung:

Straßenbauarbeiten

- ca. 7.400 m² Asphalt fräsen
- ca. 4.000 t PAK aufnehmen
- ca. 2.000 m³ SoB aufnehmen und entsorgen
- ca. 6.500 m³ Boden aufnehmen und entsorgen
- ca. 1.400 m³ Bodenaustausch mit Lagermaterial
- ca. 4.200 m³ Bodenaustausch mit 0/100 Liefermaterial
- ca. 12.000 t Frostschutzschicht herstellen
- ca. 7.500 m² Asphalttragschicht AC 22 TN herstellen
- ca. 7.400 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DN herstellen

NOW-2024-0347

Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest
Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung:

A7 Park- und WC-Anlagen zwischen der Anschlußstellen Mellendorf und Berghof

Art der Leistung:

PWC Up`n Bummelskampe, Erw der Verkehrsanlage, Begrünung der PWC-Anlagen A7 Up`n Bummelskampe und Osterriehe

Umfang der Leistung:

- 55 St. Hochstämme liefern und pflanzen
- 2110 St. Sträucher und Heister liefern und pflanzen
- ca. 2400 m Pflanzriefen an Lärmschutzwall herstellen
- Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

7-8923

Kreisausschuss des Landkreises Fulda - Zentrale Vergabestelle

Bauleistung

Erfüllungsort

Schulstraße 20, 36132 Eiterfeld

Titel:

Neubau Lichtbergschule Eiterfeld, Bepflanzung und Substrateinbau Freianlagen BA3

Der Landkreis Fulda beabsichtigt auf dem Gelände der Lichtbergschule in Eiterfeld den Neubau des Schulgebäudes.

Die Herstellung der Bepflanzung inkl. Substrateinbau in den Freiflächen in den zwei Innenhöfen des Neubaus und entlang der Friedrich-Fröbel-Straße im Norden des Baufeldes sind Gegenstand dieser Baumaßnahme.

Die Schule wird von der Schulstraße her erschlossen.

Sachsen-Anhalt

LÖ 166-24

Landkreis Harz

Liefer- / Dienstleistungsauftrag

Art und Umfang der Leistung

Lieferung von 5 AED-Geräten für die Verwaltungsgebäude Landkreis Harz

Ort der Leistungserbringung

Jeweils 1 Gerät an:

- Landkreis Harz- Landratsamt, Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 Halberstadt
- Landkreis Harz, BA, KobA, Schwanebecker Straße 14, 38820 Halberstadt
- Eigenbetrieb KMS/KVHS Harz, Heiligegeiststraße 8, 06484 Quedlinburg
- Kommunale Beschäftigungsagentur Landkreis Harz, Kurtstraße 13, 38855 Wernigerode
- Zulassungsstelle/ Straßenverkehrsbehörde Landkreis Harz, Dornbergsweg 36, 38855 Wernigerode

2024-27-FR-TO(2)

Evangelische Kirchengemeinde Teuditz zu Tollwitz

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Friedhof Tollwitz

Teuditzer Straße

06231 Bad Dürrenberg / OT Tollwit

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Friedhof als naturnaher Raum der Begegnung i. R. des Bundesförderprogrammes "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - **Landschaftsbauarbeiten**

Die Ausschreibung beinhaltet folgende Hauptmassen:

- * 19 Bäume pflanzen,
- * 70 Solitäre und Sträucher pflanzen
- * 45 Stk. Hecke pflanzen
- * Regenwasserableitung herstellen
- * 10 Nistkästen anbringen
- * 3 Sitzbänke aufstellen
- * Fertigstellungspflege 01.04. bis 31.11.2025

Niedersachsen

2024-86

Zentrale Vergabestelle der Samtgemeinden Gieboldehausen, Hattorf am Harz und Radolfshausen

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Kanal- und Straße, Auf der Vogelsburg, 37434 Gieboldehausen

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Samtgemeinde Gieboldehausen und Flecken Gieboldehausen (Auftraggeber)

Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbauarbeiten

750 qm Asphaltdecke fräsen

140 t Asphalttragschicht

73 t Asphaltdeckschicht

150 m Rohrgraben mit Flüssigboden und PP-Rohr.

24 A 50090

Universitätsmedizin Göttingen, Stiftung Öffentlichen Rechts

Robert-Koch-Str. 40

37075 Göttingen

natalie.nolte@med.uni-goettingen.de

Ausführung von Bauleistungen

Ausführungsort

37075 Göttingen

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Lieferung und Montage von Labormöbeln

Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) plant im UBFT in der Ebene 0, Kreuzbergring 34 in 37075

Göttingen die Sanierung der S1 Labore der Gynäkologie und den dazugehörigen Nebenräumen und

Büros einschließlich der Erneuerung der Labormöbel.

Im Forschungslabor der Frauenklinik der UMG wird mit biochemischen, molekular- und zellbiologischen

Methoden gearbeitet. Es werden gentechnische Experimente der Sicherheitsstufe S1 durchgeführt. Die

Voraussetzungen für zukünftige Arbeiten unter Bedingungen der Sicherheitsstufe S2 sollten ebenfalls

erfüllt werden.

-14 Laborarbeitsstühle

-3 Mittelarbeitsplätze

-3 Spülen

-1 Abzug

-5 Wandarbeitsplätze

LKHOL-2024-11-004

Landkreis Holzminden für die Samtgemeinde Bevern

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Jahnstraße 5

37639 Bevern

Art der Leistung:

Bevern Freibad; Metallbauarbeiten

Umfang der Leistung:
Umbau Freibad Bevern in ein Naturbad; hier Metallbauarbeiten

LKHOL-2024-11-015

Landkreis Holzminden für den Flecken Delligsen

Lieferleistung

Haupterfüllungsort

Flecken Delligsen / Feuerwehr

Schulstraße 7, 31073 Delligsen

Art und Umfang der Leistung

Gerätewagen "Technische Hilfeleistung (TH)" für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Delligsen

Sachsen

Oberschule Glockenstr. 6, Los 116 **Putzarbeiten Mineralfaserspritzputz** – 04103 Leipzig

Jugendhilfeeinrichtung Edmond-Kaiser-Str. 11, Los 17 **Abbrucharbeiten** – 04158 Leipzig

2572100102

LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH

Vergabestelle: Einkauf Mitteldeutschland

Tel.: 0341 2222 2063

Fax.: 0341 2222 2310

E-Mail: Kerstin.Witt@lmbv.d

Internet: www.lmbv-einkauf.de

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Delitzsch

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Titel: **Baugrunderkundung und Rammpegelbau 4 Objekte Delitzsch**

Art und Umfang der Leistung:

- Vorbereitungsarbeiten wie Klärung des Leitungsbestandes und Kampfmittel, Abstimmung mit Grundstückseigentümer
- 4 Rammkernsondierungen (RKS) bis 6m Tiefe, Ausbau zur temporären Grundwassermessstelle (RP)
- Probenahme und Ermittlung geotechnischer Kennwerte im Labor
- Grundwasseranalysen - Betonaggressivität
- Einmessung der Bohrungen, Grundwasserstände und Pegel
- Ergebnisbericht, Dokumentation
- Entsorgung überschüssiges Bodenmaterial