

Vergabeinformationen für Mitteldeutschland(3)

Thüringen

Auengrund OT Crock - **Sanierung Dorfgemeinschaftshaus - 4 Lose**

Bad Berka - **Außenanlagen**

Erfurt - **Estricharbeiten**

Erfurt - **Fassadenarbeiten**

Erfurt - **Fliesenarbeiten**

Erfurt - **Heizung, Lüftung, Sanitär**

Erfurt - **Trockenbau, Malerarbeiten, Innentüren**

Gera - **Schlosser (Rettungstreppe)**

Geratal OT Geraberg - **Tief- und Rohbauarbeiten**

Hörselberg-Hainich, OT Behringen - **Umgestaltung Freiflächen**

Kölleda - **Photovoltaik-Anlage, Gefahrenmeldeanlage**

Nesse-Apfelstädt, OT Apfelstädt - **Straßen- und Tiefbauarbeiten**

Rudolstadt - **Erneuerung Einlaufbauwerke Kläranlage**

Schmalkalden - **Klärschlammverwertung**

Schmölln - **Sanierung Talsperre**

Stadtilm OT Großliebringen - Neubau Landkindergarten Los 1 - **Gründung**

Werra-Suhl-Tal - **Neubau Gebäude - 3 Lose**

VOB-ÖA-60-19-083

Stadtverwaltung Gotha

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung

Augustinerstraße 15, 99867 Gotha

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Los 5 - Zimmererleistungen, Stahlbau

ca. 140 m Konstruktionshölzer in bestehenden Fachwerkwänden ergänzen

ca. 160 m² Neuerrichtung von Fachwerkwänden (z. T. als Sprengwerke)

ca. 290 m² Gefache in Fachwerkwänden schließen (Lehmsteine, -wickel)

ca. 60 m Öffnungen in Holzbalkendecken schließen, Lehmfüllung ergänzen

ca. 20 Stück Wechsel in Holzbalkendecken einbauen

ca. 60 m Deckenbalken, Unter- und Überzüge von Decken ergänzen und verstärken

ca. 60 m Stahlprofile versch. Profile und Abmessungen zur Verstärkung einbauen

ca. 45 Zapfenlöcher schließen (Nadelholz und Eiche)

ca. 100 diverse Holzverbindungen im Bestand sichern/nacharbeiten

ca. 800 m² Holzdielung ergänzen (z. T. mit Lagerhölzern)

B-19-29

Landratsamt Greiz

Dr. Rathenau-Platz 11

07973 Greiz

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung: **Martin-Luther-Straße 11, 07580 Ronneburg**

Regelschule Ronneburg

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Los 10 Trockenbauarbeiten

ca. 13 m² GKB-Montagewand, CW100/150, 2x12,5mm, MW80

ca. 73 m² GKBI-Montagewand, CW75/125, 2x12,5mm, MW60

ca. 127 m² GKF-Montagewand, CW50/100, 2x12,5mm, MW40, F90

ca. 32 m² GKB-Montagewand, 2xCW50/155, 2x12,5mm, MW40

ca. 24 m² GKBI-Installationswand, CW75/300, 2x12,5mm, MW60

ca. 18 m² GKBI-Installationswand, CW75/400, 2x12,5mm, MW60

ca. 83 m² GKBI-Vorsatzschale, CW75/100, 2x12,5mm, MW60

ca. 52 m Wandende freistehend, GKBI-Vorsatzschalen

ca. 298 m² GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, m. Dämmung, Wände

ca. 11 m² GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, m. Dämmung, Decken

ca. 61 m² freitragend GKB-Unterdecke, 1x12,5mm, Abhanghöhe 250mm,

ca. 216 m² Unterdecke, freitragend, 1x12,5mm, Abhanghöhe 300mm, F30

ca. 10 m² freitragend GKB-Unterdecke, 1x12,5mm, Abhanghöhe 400mm

ca. 8 m² freitragend GKB-Unterdecke, 1x12,5mm, Abhanghöhe 500mm

ca. 6 m² freitragend GKB-Unterdecke, 1x12,5mm, Abhanghöhe 700mm

ca. 118 m² GKF-Unterdecke, freitragend, F90 vu, 2x20mm

ca. 872 m² GKF-Unterdecke F30, TRH Flur

ca. 636 m² Akustikdecke

LKSLF 040-19

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt,

Kreiskämmerei/Zentrale Vergabe

Schloßstraße 24

07318 Saalfeld

Lieferung von Pandemie- und Tierseuchenausrüstung

Hauptleistungsort: **Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Brand- und Katastrophenschutz**

Zum Eckardtsanger 34, 07318 Saalfeld

Los Nr. 1 - Bio- und Kontaminationsanzüge PSA

Los Nr. 2 - Lieferung von Schutzanzügen CE

Los Nr. 3 - Einmalhandschuhe

1037-052 VE 322.2

Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie e. V. Hans-Knöll-Institut (HKI)

Beutenbergstrasse 11 a

Jena

07745

Bezeichnung des Auftrags: **HKI Biotech Center - Metallbauarbeiten Türen und Tore**

Kurze Beschreibung:

Grobmengen:

- 4 Stück ein- und zweiflügelige Stahlblechinnentüren mit und ohne Brandschutzanforderungen

- Ca. 12m² Außenwandbekleidung mit Aluminium-Lochblech einschl. Unterkonstruktion

- 2 Stück Rohrrahmentüren in Aluminium einflügelig als Außentüren

- Ca. 20m² Bekleidung Gasflaschenlager aus gekanteten Aluminiumblechen als hinterlüftete Konstruktion

einschl. 3 Stück zweiflügelige Stahlblechtüren

09.19.0.00

Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V.

Albert-Einstein-Straße 9

Jena

07745

Bezeichnung des Auftrags: **Laserscanning-Mikroskop**

Kurze Beschreibung:

Für den Aufbau einer Experimentalplattform für die Fluoreszenzlebensdauerbildgebung (fluorescence lifetime imaging, FLIM) und die multimodale nichtlineare Mikroskopie wird ein Laserscanning-Mikroskop inklusive einer Laserquelle ausgeschrieben. Das Gerät soll für die automatische Erfassung von xyz-t-FLIM-Daten geeignet sein. Die Ausschreibung umfasst ein inverses Mikroskopstativ inkl. zwei Detektoren für die Erfassung der Signale nichtlinearer bildgebender Verfahren wie Frequenzverdopplung (second harmonic generation, SHG), Multiphotonenfluoreszenz und kohärente anti-Stokes Raman Streuung (coherent anti-Stokes Raman scattering, CARS) sowie die Fluoreszenzlebensdauerbildgebung. Weiterhin umfasst die Ausschreibung die gesamte Elektronik zur Datenerfassung, einen Rechner zur Gerätesteuerung, die Installation und Software. - Wertungskriterien: technische Spezifikationen 70 %, Preis 30%

Hauptort der Ausführung:

Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V. Albert-Einstein-Straße 9 07745 Jena

600.58-69-19

Stadt Weimar,
Stadtverwaltung
Schwanseestraße 17
99423 Weimar

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung: **99425 Weimar,**

Henry-van-de-Velde-Straße, 99425 Weimar,

Ettersburger Straße, 99427 Weimar

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Umbau Bushaltestellen, Straßenbauarbeiten

Los 1 Umbau einer Bushaltestelle in Weimar, Henry-van-de-Velde-Straße, „Klinikum“:

1 psch Verkehrssicherung durchführen; 95 m² Asphalt und Pflasterdecke aufnehmen und entsorgen; 50 m Bordsteine aufnehmen; 25 m³ Auffüllung/ Boden aufnehmen und entsorgen; 6 m³ Untergrundverbesserung durchführen; 25 m² Oberboden andecken; 1 St. Straßenablauf einbauen einschl. Anschlussleitung; 15 m³ Frostschuttschicht herstellen; 20 m² je Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht herstellen; 32 m Bordsteine aus Beton setzen; 17 m Kasseler Profilsteine einbauen; 40 m² Betonsteinpflasterdecke herstellen; 105 St. Kontrastplatte „anthrazit“; 65 St. Blindenleitplatten einbauen; 1 St. Fahrgastunterstand umsetzen

Los 2 Umbau einer Bushaltestelle in Weimar, Ettersburger Straße, „Heldrunger Straße“ (stadtauswärts):

1 psch Verkehrssicherung durchführen; 85 m² Asphalt und Pflasterdecke aufnehmen und entsorgen; 35 m Bordsteine aufnehmen; 55 m³ Auffüllung/ Boden aufnehmen und entsorgen; 30 m³ Untergrundverbesserung durchführen; 40 m² Oberboden andecken/ Rasenansaat; 2 St. Straßenablauf einbauen einschl. Anschlussleitung; 35 m³ Frostschuttschicht herstellen; 15 m² je Asphalttrag-, Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht herstellen; 54 m Bordsteine aus Beton setzen; 17 m Kasseler Profilsteine einbauen; 65 m² Betonplattendecke herstellen; 120 St. Blindenleitplatten einbauen; 115 St. Kontrastplatte „anthrazit“; 1 St. Straßenbeleuchtungsmast umbauen; 17 m³ Leitungsgraben; 1 St. Fahrgastunterstand umsetzen

0983-19-B-Ö-21

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung: **Kyffhäuser-Kaserne Bad Frankenhausen, Seehäuser Straße 60, 06567 Bad Frankenhausen**

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Ersatzbeschaffung Hebebühne Geb. 015, 202 209

Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannung bis 36kV nach DIN 18382

- 2 St. 2-Säulen-Hebebühnen demontieren
- 2 St. hydraulische 2-Säulen-Hebebühnen je 6.000 kg
- 1 St. Grubenheber 11.000 kg

Hessen

8-22943

Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel

Untere Königsstraße 95

34117 Kassel

Bezeichnung des Auftrags: **B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 4**

Kurze Beschreibung:

B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstellen, Bauwerk 4, Unterführung WW und Hainbach

Hauptort der Ausführung: **B83, OU Bad Karlshafen-Beverungen/Herstelle, BW 4**

Beschreibung der Beschaffung

- ca. 2225 m³ Baugruben herstellen
- ca. 1520 m³ Baugrubenverfüllung u. Bauwerkshinterfüllung
- ca. 1400 m³ Steiniges Material vers. Körnungen liefern u. einbauen
- ca. 1090 m³ Beton liefern u. einbauen
- ca. 128 t Betonstahl einbauen
- ca. 555 m² Abdichtungs- und Asphaltarbeiten auf BW herstellen
- ca. 1285 m² Asphalttrag- und Deckschicht für Wirtschaftswege herstellen
- ca. 165 m² Pflasterarbeiten herstellen

7-2825

Werra-Meißner-Kreis, Der Kreisausschuss

Schlossplatz 1

37269 Eschwege

Bezeichnung des Auftrags: **Verwaltungs- und Schulmöbel** Regenbogenschule

Kurze Beschreibung: Lieferung und Montage von Verwaltungs- und Schulmöbeln sowie Zubehör für eine Grundschule

2 Lose

2771-1479

Hanau Infrastruktur Service -Eigenbetrieb der Stadt Hanau-

Hessen-Homburg-Platz 5

63452 Hanau

Lieferleistung

Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber: **Hang - Geräteträger**

Form des Verfahrens: formloses Bewerbungsverfahren vor beschränkter Ausschreibung

Bewerbungsfrist: 10.09.2019 12:00 Uhr

Art und Umfang des Auftragsgegenstandes: Hang - Geräteträger

Abgas Norm IIIb oder Besser

Höchstgeschwindigkeit 40 km/h

Der Einsatz erfolgt überwiegend im Stadtgebiet auf Grünflächen und in Parks als ein kombiniertes Fahrzeug zum Mähen und Mulchen. Zusätzlich muss das Fahrzeug für Winterdienstaufgaben vorbereitet und ausrüstbar sein.

Ort der Ausführung / Erbringung der Leistung: **Daimler Str. 5, 63450 Hanau**

Sachsen-Anhalt

01-08-2019

Stadt Bismark (Altmark)

Breite Straße 11

39629 Bismark (Altmark)

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung: **Bismark (Altmark) OT Möllenbeck**

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen:

Modernisierung und technische Aufwertung des Waldbades Möllenbeck

Los 7 Zimmerer-, Trockenbau- und Dacharbeiten

Zimmererarbeiten für Errichtung eines Imbisspavilions (ca.3,4x5,2m), mit Holzrahmenbauaußenwänden mit äußerer Holzbrettverschalung, sowie einer Überdachung (ca. 3,5x7,0m) auf Punktfundamenten, aus einer Holzstichtkonstruktion mit Satteldach mit Ziegeldeckung.

Die beiden Objekte sind jeweils freistehend und voneinander getrennt.

Leistungen einschl. zugehöriger Trockenbau- und Dachdeckerarbeiten.

Pultdach Imbiss als Flachdachabdichtung. Zusätzlich Lasurarbeiten für sichtbare Holzbauteile als Grundbeschichtung.

Das Gelände ist frei befahrbar. Abstell- und Lagerflächen stehen direkt am Baubereich ausreichend zur Verfügung.

Strom und Wasseranschlüsse sind örtlich vorhanden.

Die Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Für Angebot und Abrechnung gelten die Bedingungen der VOB.

02-08-2019

Stadt Bismark (Altmark)

Breite Straße 11

39629 Bismark (Altmark)

Ausführung von Bauleistungen

Ort der Ausführung: **Bismark (Altmark) OT Möllenbeck**

Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen:

Modernisierung und technische Aufwertung des Waldbades Möllenbeck

Los12 Metallbauarbeiten (Tor, Tür, Einzäunung u.a.)

Aufwertung der Einfriedung einschl. Tür- und Toranlage im Zugangsbereich eines Freibades. Verwendung von Systemelementen mit Füllungen aus Doppelstabmatten. Alternativ: Eigenbau. Desweiteren Montage von zwei Schaukästen und von Türschildern als untergeordneter Teil der Leistung. Das Gelände ist frei befahrbar. Abstell- und Lagerflächen stehen direkt am Baubereich ausreichend zur Verfügung. Strom und Wasseranschlüsse sind örtlich vorhanden.